



|                      |        |       |         |    |     |
|----------------------|--------|-------|---------|----|-----|
| Кондиційована площа  | m²     | 2 318 | Стіни   | m² | 794 |
| Кондиційований об'єм | m³     | 9 510 | Вікна   | m² | 365 |
|                      |        |       | Дах     | m² | 765 |
| Теплоємність будівлі | Wh/m²K | 72,00 | Підлога | m² | 765 |

[Бюджет "Енергія"](#)
[Заходи](#)
[Бюджет "Навантаження"](#)
[ЕТ-крива](#)
[Річне енергоспоживання](#)
[Теплові втрати](#)

Проект

ЖЦРЛ Поліклініка

Тип будівлі Лікарня

Стандартна умова >3501 (Зона-0)

Кліматична зона Львів

Опалювальний сезон 1.10 - 30.4

| Елемент бюджету         | Стандартні<br>кВт/год/м² | Фактично     |                | Базова лінія |                | Після заходів |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                         |                          | кВт/год/м²   | кВт/год        | кВт/год/м²   | кВт/год        | кВт/год/м²    | кВт/год        |
| 1. Опалення             | 40,7                     | 131,1        | 303 950        | 179,1        | 415 089        | 77,9          | 180 606        |
| 2. Вентиляція (опален.) | 132,4                    | 2,3          | 5 346          | 2,3          | 5 346          | 2,3           | 5 346          |
| 3. Гаряче водопостач.   | 96,9                     | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0           | 0              |
| 4. Вентилятори і насоси | 27,1                     | 0,8          | 1 899          | 0,8          | 1 899          | 0,8           | 1 899          |
| 5. Освітлення           | 26,3                     | 21,3         | 49 430         | 21,3         | 49 430         | 7,4           | 17 231         |
| 6. Інше                 | 26,3                     | 8,6          | 20 023         | 8,6          | 20 023         | 8,6           | 20 023         |
| 7. Охолодження          | 0,0                      | 0,0          | 0              | 0,0          | 0              | 0,0           | 0              |
| <b>Всього</b>           | <b>348,7</b>             | <b>164,2</b> | <b>380 648</b> | <b>212,2</b> | <b>491 787</b> | <b>97,1</b>   | <b>225 105</b> |
| 8. Зовнішнє обладнання  |                          |              | 0              |              | 0              |               | 0              |



|                      |        |       |         |    |     |
|----------------------|--------|-------|---------|----|-----|
| Кондиційована площа  | m²     | 1 076 | Стіни   | m² | 562 |
| Кондиційований об'єм | m³     | 3 228 | Вікна   | m² | 236 |
| Теплоємність будівлі | Wh/m²K | 72,00 | Дах     | m² | 654 |
|                      |        |       | Підлога | m² | 654 |

Бюджет "Енергія" Заходи Бюджет "Навантаження" ЕТ-крива Річне енергоспоживання Теплові втрати

#### Проект

Дитячий садок 2

Тип будівлі Дитячий садок  
Стандартна умова >3501 (Зона-I)  
Кліматична зона Львів  
Опалювальний сезон 1.10 – 30.4

| Елемент бюджету         | Стандартні<br>kWh/m² | Фактично<br>kWh/m² kWh/a |                | Базова лінія<br>kWh/m² kWh/a |                | Після заходів<br>kWh/m² kWh/a |                |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 1. Опалення             | 60,9                 | 145,0                    | 155 990        | 250,9                        | 269 956        | 53,5                          | 57 552         |
| 2. Вентиляція (опален.) | 39,6                 | 0,0                      | 0              | 18,1                         | 19 512         | 18,1                          | 19 512         |
| 3. Гаряче водопостач.   | 68,7                 | 0,0                      | 0              | 0,0                          | 0              | 0,0                           | 0              |
| 4. Вентилятори і насоси | 4,3                  | 0,0                      | 0              | 0,0                          | 0              | 0,0                           | 0              |
| 5. Освітлення           | 17,2                 | 20,0                     | 21 535         | 20,0                         | 21 535         | 6,4                           | 6 890          |
| 6. Інше                 | 10,0                 | 39,3                     | 42 236         | 39,3                         | 42 236         | 39,3                          | 42 236         |
| 7. Охолодження          | 0,0                  | 0,0                      | 0              | 0,0                          | 0              | 0,0                           | 0              |
| <b>Всього</b>           | <b>200,6</b>         | <b>204,2</b>             | <b>219 761</b> | <b>328,3</b>                 | <b>353 238</b> | <b>117,3</b>                  | <b>126 190</b> |
| 8. Зовнішнє обладнання  |                      |                          | 0              |                              | 0              |                               | 0              |

